

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ , ๒, ๓, ๔	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๔๖๔,๐๐๐.-	บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	- วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓	เป็นเงิน	๑,๓๑๕,๖๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๕.๑ แบบ พร. ๔		
๕.๒ แบบ พร.๕(ก)		
๕.๓ แบบ พร.๖		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ นายวันชาติ มีใจดี	ประธานกรรมการ	
๖.๒ นางสรรศินี เชียงทอง	กรรมการ	
๖.๓ นางลัดดาวลัย บุญชาญเลิศ	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60x1.00 เมตร จำนวน 173 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร

จำนวน 11 บ่อ และฝาเปิด-ปิด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านดอน เลขที่ 1/2562

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 จากบริเวณบ้านนางสาม แอบเพชร ถึงบริเวณบ้านนายสมชาย เพชรซ้อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ปร.4. และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคากลาง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	385,336.75	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	385,336.75	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ตัวอักษร -(สามแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)-	385,300.00	

ขนาดหรือเนื้อที่งานอาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม

ลงชื่อ

(นายวินชาติ มีใจดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสรรศินี เชียงทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางลัดดาวัลย์ บุญชาญเลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 1
 ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 173 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร
 จำนวน 11 บ่อ และฝาเปิด-ปิด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านดอน เลขที่ 1/2562
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 จากบริเวณบ้านนางสาม แอบเพชร ถึงบริเวณบ้านนายสมชาย เพชรซ้อน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบ พร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคากลาง วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	294,735.16	1.3074	385,336.75	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTER F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			385,336.75	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)			385,300.00	

ขนาดหรือเนื้อที่งานอาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม

ลงชื่อ

(นายวันชาติ มีใจดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสรรศินี เชียงทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางลัดดาวัลย์ บุญชาญเลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 173 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 11 บ่อ และฝาเปิด - ปิด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านดอน เลขที่ 1/2562

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 จากบริเวณบ้านนางสาม แอบเพชร ถึงบริเวณบ้านนายสมชาย เพชรซ้อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
1.1	งานร้อยถอนรางระบายน้ำ คสล.เดิม	130	ม.	-	-	75.00	9,750.00	9,750.00	รื้อขนไป
1.2	งานดินถม	29	ลบ.ม.	140.00	4,060.00	99.00	2,871.00	6,931.00	
1.3	งานดินขุด	275	ลบ.ม.	-	-	99.00	27,225.00	27,225.00	
1.4	งานท่อ คสล.ขนาด 0.60x1.00 ม.	173	ท่อน	516.36	89,330.28	345.00	59,685.00	149,015.28	
1.5	งานทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	430.00	1,290.00	99.00	297.00	1,587.00	
1.6	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม.	11	บ่อ	5,733.66	63,070.26	-	-	63,070.26	
1.7	งานคอนกรีต 1:3:5	11	ลบ.ม.	1,934.58	21,280.38	306.00	3,366.00	24,646.38	
2	งานขุดรื้อพร้อมซ่อมแซมถนน คสล.								
2.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง Streng 240 ksc	1	ลบ.ม.	2,102.80	2,102.80	306.00	306.00	2,408.80	
2.2	งานร้อยถอนถนน คสล.วางบนดิน	4	ตร.ม.	-	-	97.00	388.00	388.00	รื้อขนไป
2.3	งานตะแกรง Wire Mesh	4	ตร.ม.	23.36	93.44	5.00	20.00	113.44	
3	งานอื่นๆ								
3.1	งานลงหินคลุกปรับพื้นแนววางท่อ	24	ลบ.ม.	400.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	พร้อมทางเชื่อมเข้าออก								
	รวมราคาค่างานต้นทุน			-	190,827.16	-	103,908.00	294,735.16	

รายละเอียดประมาณการวัสดุต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาเปิด-ปิด

ค่างานต้นทุนบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร/ 1.00 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณบ้านนางสาม แอบเพชร ถึงบริเวณบ้านนายสมชาย เพชรซ้อน ม. 1 ต.บ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ค่าวัสดุ)	ราคาต่อหน่วย (ค่าแรงงาน)	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานบ่อพัก คสล. / 1 บ่อ						
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง	0.52	ลบ.ม.	1,669.00	436.00	1,094.60	
1.2	งานไม้แบบ	7.80	ตร.ม.	-	133.00	1,037.40	
	- ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	1.56	ลบ.พ.	576.00	-	898.56	
	- ไม้คร่าวและไม้ค้ำยัน	2.34	ลบ.พ.	607.48	-	1,421.50	
	- ตะปู	1.95	กก.	32.71	-	63.78	
1.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต						
1.3.1	บ่อพัก						
	- เหล็กแกน RB 9	19.22	กก.	17.41	4.10	413.42	
	- เหล็กปลอก RB 6	5.50	กก.	18.73	4.10	125.57	
1.3.2	ฝาบ่อพัก						
	- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	2.88	กก.	17.41	4.10	63.64	
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	2.88	กก.	17.41	4.10	63.64	
1.3.3	- ลวดผูกเหล็ก	0.91	กก.	28.27	-	25.73	
1.4	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	1.50	ท่อน	261.68	75.00	505.02	
1.5	ท่อเหล็ก PVC ขนาด Ø 2"	0.40	ม.	42.00	10.00	20.80	
ค่างานต้นทุนบ่อพัก คสล.พร้อมฝาเปิด-ปิด						5,733.66	บาท/บ่อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60x1.00 เมตร จำนวน 270 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x1.00 เมตร

จำนวน 19 บ่อ และฝาเปิด - ปิด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านดอนเลขที่ 3/2562

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนายแสง มันเพชร ถึงบริเวณถนน คสล.หลังหมู่บ้าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ปร4 . และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคากลาง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	611,336.16	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	611,336.16	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ตัวอักษร (-หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-)	611,300.00	

ขนาดหรือเนื้อที่งานอาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

(นายวันชาติ มีใจดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสรรศินี เชียงทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางลัดดาวัลย์ บุญชาญเลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาเปิด -ปิด หมู่ที่ 2
 ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 270 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร
 จำนวน 19 บ่อ และฝาเปิด - ปิด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านดอน เลขที่ 3/2562
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนายแสง มั่นเพชร ถึงบริเวณถนน คสล.หลังหมู่บ้าน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบ ปร.4 ที่แนบมา จำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคากลาง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	467,596.88	1.3074	611,336.16	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTER F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			611,336.16	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ตัวอักษร (-หักแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-)			611,300.00	

ขนาดหรือเนื้อที่งานอาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

(นายวันชาติ มีใจดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสรรศินี เชียงทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางลัดดาวัลย์ บุญชาญเลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 270 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 19 บ่อ และฝาเปิด - ปิด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านดอน เลขที่ 3/2562

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนายแสง มั่นเพชร ถึงบริเวณถนน คสล.หลังหมู่บ้าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
1.1	งานดินถม	80	ลบ.ม.	140.00	11,200.00	99.00	7,920.00	19,120.00	
1.2	งานดินขุด	430	ลบ.ม.	-	-	99.00	42,570.00	42,570.00	
1.3	งานท่อ คสล.ขนาด 0.60x1.00 ม.	270	ท่อน	516.36	139,417.20	345.00	93,150.00	232,567.20	
1.4	งานทรายหยาบ	10	ลบ.ม.	430.00	4,300.00	99.00	990.00	5,290.00	
1.5	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 m.	19	บ่อ	5,733.66	108,939.54	-	-	108,939.54	
1.6	งานคอนกรีต 1:3:5	17	ลบ.ม.	1,934.58	32,887.86	306.00	5,202.00	38,089.86	
2	งานขุดรื้อพร้อมซ่อมแซมถนน คสล.								
2.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง Streng 240 ksc	3.15	ลบ.ม.	2,102.80	6,623.82	306.00	963.90	7,587.72	
2.2	งานรื้อถนน คสล.วางบนดิน	21	ตร.ม.	-	-	97.00	2,037.00	2,037.00	รื้อขนไป
2.3	งานตะแกรง Wire Mesh	21	ตร.ม.	23.36	490.56	5.00	105.00	595.56	
3	งานอื่นๆ								
3.1	งานลงหินคลุกปรับพื้นแนววางท่อ	27	ลบ.ม.	400.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	พร้อมทางเชื่อมเข้าออก								
	รวมราคาค่างานต้นทุน			-	314,658.98	-	152,937.90	467,596.88	

รายละเอียดประมาณการวัสดุต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาเปิด-ปิด

ค่างานต้นทุนบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร/ 1.00 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณบ้านนายแสง มั่นเพชร ถึงบริเวณถนน คสล.หลังหมู่บ้าน ม. 2 ต.บ้านดอน อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ค่าวัสดุ)	ราคาต่อหน่วย (ค่าแรงงาน)	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	<u>งานบ่อพัก คสล. / 1 บ่อ</u>						
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง	0.52	ลบ.ม.	1,669.00	436.00	1,094.60	
1.2	งานไม้แบบ	7.80	ตร.ม.	-	133.00	1,037.40	
	- ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	1.56	ลบ.พ.	576.00	-	898.56	
	- ไม้คร่าและไม้ค้ำยัน	2.34	ลบ.พ.	607.48	-	1,421.50	
	- ตะปู	1.95	กก.	32.71	-	63.78	
1.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต						
1.3.1	บ่อพัก						
	- เหล็กแกน RB 9	19.22	กก.	17.41	4.10	413.42	
	- เหล็กปลอก RB 6	5.50	กก.	18.73	4.10	125.57	
1.3.2	ฝาบ่อพัก						
	- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	2.88	กก.	17.41	4.10	63.64	
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	2.88	กก.	17.41	4.10	63.64	
1.3.3	- ลวดผูกเหล็ก	0.91	กก.	28.27	-	25.73	
1.4	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	1.50	ท่อน	261.68	75.00	505.02	
1.5	ท่อเหล็ก PVC ขนาด Ø 2"	0.40	ม.	42.00	10.00	20.80	
	ค่างานต้นทุนบ่อพัก คสล.และฝาเปิด-ปิด					5,733.66	บาท/บ่อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 60 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x1.00 เมตร

จำนวน 5 บ่อ และฝาเปิด - ปิด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านดอน เลขที่ 4/2562

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 จากบริเวณบ้านนางสายบัว แสงคงสุวรรณ ถึงบริเวณบ้านนายวันชัย กลุ่มมดี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ปร 4 . และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคากลาง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	151,889.63	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	151,889.63	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-)	151,800.00	

ขนาดหรือเนื้อที่งานอาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

(นายวันชาติ มีใจดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



(นางสรุคินี เชียงทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นางลัดดาวัลย์ บุญชาญเลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาเปิด - ปิด หมู่ที่ 3
 ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 60 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร
 จำนวน 5 บ่อ และฝาเปิด - ปิด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านดอน เลขที่ 4/2562
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 จากบริเวณบ้านนางสายบัว แสงคงสุวรรณ ถึงบริเวณบ้านนายวันชัย กล่อมดี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบ ปร. 4 ที่แนบมา จำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคากลาง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	116,176.86	1.3074	151,889.63	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTER F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			151,889.63	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)			151,800.00	

ขนาดหรือเนื้อที่งานอาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

(นายวันชาติ มีใจดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสรรศินี เชียงทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางลัดดาวัลย์ บุญชาญเลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 3
 ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 60 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x1.00 เมตร จำนวน 5.00 บ่อ และฝาเปิด - ปิด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านดอน เลขที่ 4/2562
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 จากบริเวณบ้านนางสายบัว แสงคงสุวรรณ ถึง บริเวณบ้านนายวันชัย กล่อมดี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มถ้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
1.1	งานเคียร์พื้นที่	1	เหมารวม	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.2	งานดินซุด	151	ลบ.ม.	-	-	99.00	14,949.00	14,949.00	
1.3	งานท่อ คสล.ขนาด 0.60x1.00 ม.	60	ท่อน	510.00	30,600.00	345.00	20,700.00	51,300.00	
1.4	งานทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	430.00	1,290.00	99.00	297.00	1,587.00	
1.5	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 m.	5	บ่อ	5,733.66	28,668.30	-	-	28,668.30	
1.6	งานคอนกรีต 1:3:5	4	ลบ.ม.	1,934.58	7,738.32	306.00	1,224.00	8,962.32	
2	งานขุดรื้อพร้อมซ่อมแซมถนน คสล.								
2.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง Streng 240 ksc	1	ลบ.ม.	2,102.80	2,102.80	306.00	306.00	2,408.80	
2.2	งานรื้อถนน คสล.วางบนดิน	4	ตร.ม.	-	-	97.00	388.00	388.00	รื้อขนไป
2.3	งานตะแกรง Wire Mesh	4	ตร.ม.	23.36	93.44	5.00	20.00	113.44	
3	งานอื่นๆ								
3.1	งานลงหินคลุกปรับพื้นแนววางท่อ	12	ลบ.ม.	400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	พร้อมทางเชื่อมเข้าออก								
	รวมราคาค่างานต้นทุน			-	75,292.86	-	40,884.00	116,176.86	

รายละเอียดประมาณการวัสดุต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาเปิด-ปิด

ค่างานต้นทุนบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร/ 1.00 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณบ้านนางสายบัว แสงคงสุวรรณ ถึงบริเวณบ้านนายวันชัย กล่อมดี ม. 3 ต.บ้านดอน อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี
ประมาณการ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ค่าวัสดุ)	ราคาต่อหน่วย (ค่าแรงงาน)	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	<u>งานบ่อพัก คสล. / 1 บ่อ</u>						
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง	0.52	ลบ.ม.	1,669.00	436.00	1,094.60	
1.2	งานไม้แบบ	7.80	ตร.ม.	-	133.00	1,037.40	
	- ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	1.56	ลบ.พ.	576.00	-	898.56	
	- ไม้เคร่าและไม้ค้ำยัน	2.34	ลบ.พ.	607.48	-	1,421.50	
	- ตะปู	1.95	กก.	30.71	-	59.88	
1.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต						
1.3.1	บ่อพัก						
	- เหล็กแกน RB 9	19.22	กก.	17.41	4.10	413.42	
	- เหล็กปลอก RB 6	5.50	กก.	18.73	4.10	125.57	
1.3.2	ฝาบ่อพัก						
	- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	2.88	กก.	17.41	4.10	63.64	
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	2.88	กก.	17.41	4.10	63.64	
1.3.3	- ลวดผูกเหล็ก	0.91	กก.	28.27	-	25.73	
1.4	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	1.50	ท่อน	261.68	75.00	505.02	
1.5	ท่อเหล็ก PVC ขนาด Ø 2"	0.40	ม.	42.00	10.00	20.80	
ค่างานต้นทุนบ่อพัก คสล.พร้อมฝาเปิด-ปิด						5,729.76	บาท/บ่อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 66 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร

จำนวน 6 บ่อ และฝาเปิด - ปิด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านดอน เลขที่ 5/2562

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 จากบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ปัญสมคิด ถึงบริเวณบ้านนายสมนึก ไกรเพชร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ปร.4 . และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคากลาง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	167,290.35	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	167,290.35	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-)	167,200.00	

ขนาดหรือเนื้อที่งานอาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

(นายวันชาติ มีใจดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสรศรีณี เชียงทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางลัดดาวัลย์ บุญชาญเลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 4
 ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 66 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร
 จำนวน 6 บ่อ และฝาเปิด - ปิด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านดอน เลขที่ 5/2562
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 จากบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ปัญสมคิด ถึงบริเวณบ้านนายสมนึก ไกรเพชร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบ ปร. 4 ที่แนบมา จำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคากลาง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	127,956.52	1.3074	167,290.35	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTER F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			167,290.35	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-)			167,200.00	

ขนาดหรือเนื้อที่งานอาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

(นายวันชาติ มีใจดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสรรศินี เชียงทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางลัดดาวลัย บุญชาญเลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 66 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 6 บ่อ และฝาเปิด - ปิด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านดอน เลขที่ 5/2562

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 จากบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ปัญสมคิด ถึงบริเวณบ้านนายสมนึก ไกรเพชร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มถ้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
1.1	งานดินถม	33	ลบ.ม.	140.00	4,620.00	99.00	3,267.00	7,887.00	ต้นทุน+ค่าขนส่ง
1.2	งานดินขุด	112	ลบ.ม.	-	-	99.00	11,088.00	11,088.00	
1.3	งานท่อ คสล.ขนาด 0.60x1.00 ม.	66	ท่อน	516.36	34,079.76	345.00	22,770.00	56,849.76	
1.4	งานทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	430.00	1,290.00	99.00	297.00	1,587.00	
1.5	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม.	6	บ่อ	5,733.66	34,401.96	-	-	34,401.96	
1.6	งานคอนกรีต 1:3:5	4	ลบ.ม.	1,934.58	7,738.32	306.00	1,224.00	8,962.32	
2	งานขุดรื้อพร้อมซ่อมแซมถนน คสล.								
2.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง Streng 240 ksc	0.5	ลบ.ม.	2,102.80	1,051.40	306.00	153.00	1,204.40	
2.2	งานรื้อถอนถนน คสล.วางบนดิน	3	ตร.ม.	-	-	97.00	291.00	291.00	
2.3	งานตะแกรง Wire Mesh	3	ตร.ม.	23.36	70.08	5.00	15.00	85.08	
3	งานอื่นๆ								
3.1	งานลงหินคลุกปรับพื้นแนววางท่อ	14	ลบ.ม.	400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	พร้อมทางเชื่อมเข้าออก								
	รวมราคาค่างานต้นทุน				88,851.52		39,105.00	127,956.52	

รายละเอียดประมาณการวัสดุต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาเปิด-ปิด

ค่างานต้นทุนบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร/ 1.00 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ปัญสมคิด ถึงบริเวณบ้านนายสมนึก ไกรเพชร ม.4 ต.บ้านดอน อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ค่าวัสดุ)	ราคาต่อหน่วย (ค่าแรงงาน)	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	<u>งานบ่อพัก คสล. / 1 บ่อ</u>						
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง	0.52	ลบ.ม.	1,669.00	436.00	1,094.60	
1.2	งานไม้แบบ	7.80	ตร.ม.	-	133.00	1,037.40	
	- ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	1.56	ลบ.พ.	576.00	-	898.56	
	- ไม้คร่าและไม้ค้ำยัน	2.34	ลบ.พ.	607.48	-	1,421.50	
	- ตะปู	1.95	กก.	32.71	-	63.78	
1.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต						
1.3.1	บ่อพัก						
	- เหล็กแกน RB 9	19.22	กก.	17.41	4.10	413.42	
	- เหล็กปลอก RB 6	5.50	กก.	18.73	4.10	125.57	
1.3.2	ฝาบ่อพัก						
	- เหล็กเสริมตามยาว RB 9	2.88	กก.	17.41	4.10	63.64	
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB 9	2.88	กก.	17.41	4.10	63.64	
1.3.3	- ลวดผูกเหล็ก	0.91	กก.	28.27	-	25.73	
1.4	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	1.50	ท่อน	261.68	75.00	505.02	
1.5	ท่อเหล็ก PVC ขนาด Ø 2"	0.40	ม.	42.00	10.00	20.80	
ค่างานต้นทุนบ่อพัก คสล.พร้อมฝาเปิด-ปิด						5,733.66	บาท/บ่อ